

Przedmiar kosztorysowy - zagospodarowanie terenu KP/1002/Z1/08/PK1

Zagospodarowanie terenu - Krytej pływalni w Strzelinie.

Data: 2009-05-02

Budowa: Zagospodarowanie terenu - Kryta pływalnia w Strzelinie.

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Zagospodarowanie - Krytej pływalni.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Strzelinie.

Jednostka opracowująca kosztorys: M.M.

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ZRZ1 - Roboty ziemne ukształtowania terenu			
1 KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Koszty geodezyjno - pomiarowe oraz wytyczenie infrastruktury zagospodarowania terenu.	0,81		ha
2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Wykopy ukształtowania terenu - wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 74kW (zdjęcie humusu z pow. zagospod. terenu bez hali).	590,12		m3
3 Kody CPV: 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Przemieszczanie spycharkami nadmiaru mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10·m, kategoria gruntu I-III	590,12		m3
4 KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Dodatek za przemieszczanie spycharkami mas ziemnych za każde rozpoczęte 10·m odległości 10-30·m, kategoria gruntu I-III	590,12	3,00	m3
5 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25·m3 /odwóz nadmiaru ziemi poza teren budowy/.	590,12		m3
6 KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t	590,12	4,00	m3
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ZD1 - Zatoka wjazdowa na teren pływalni			
7 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD1.2- Kalk. indyw. - wykonanie rozbiórek krawężników i poboczy jezdni - wjazd.	25,00		m
8 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD2- Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30·cm, kategoria gruntu V.	159,00		m2
9 KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD2- Dod. za wykonanie dodatkowej głębokości o 10·cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni, kategoria gruntu V.	159,00		m2
10 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD24 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	43,00		m
11 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD3- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm	159,00		m2
12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD3- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	159,00		m2
13 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD5- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa żwirowo-piaskowa, samochód 5-10·t	159,00		m2
14 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD5- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa żwirowo-piaskowa, samochód 5-10·t	159,00		m2
3 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ZD1 - Stanowiska parkingowe i drogi dojazdowe z kostki brukowej			
15 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD2- Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny	1 705,57		m2
16 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD4- Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	1 893,10		m
17 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD3- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm	1 705,57		m2
18 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD3- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	1 705,57		m2
19 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD5- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, kostka betonowa, szara, na podsypce cementowo-piaskowej	1 705,57		m2
4 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne ZD1 - Chodniki z kostki betonowej			
20 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD2- Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny	1 245,02		m2

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
21 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD4- Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	1 386,60		m
22 Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD3- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm	1 245,02		m2
23 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD3- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	1 245,02		m2
24 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD5- Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10·cm	1 245,02		m2
5 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby			
ZM - Elementy małej architektury			
25 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Wykonanie architektonicznej donicy terenowej z betonu wraz przybocznymi siedziskami o średnicy wewn. 145 cm z wykończeniem - na sadzonki drzew, krzewów (rys.Z-03).	1		kpl
26 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/B/08-SSTR-BŻ-Kalk. indyw. - wykonanie zadaszenia z obudową ścian bocznych - na pojemniki odpadów-śmieci /fundamenty betonowe, konstrukcja ścian betonowa, zadaszenie lekkie z poliwęglanu, wraz z wykończeniem/ (rys.Z-02).	4,38		m2
27 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/B/08-SSTR-BŻ-Kalk. indyw. - dostawa i montaż stojaków na rowery (20szt) wraz z przygotowaniem miejsca, utwardzeniem itp.	20		szt
28 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/B/08-SSTR-BŻ-Kalk. indyw. - wykonanie ogrodzenia z siatki firmy "Beckert" z furtką wejściową na fundamencie betonowym, wys. 1,75m /wygrodenie segmentu atrakcji wodnych/.	46,60		m
6 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby			
ZZ1 - Zazielenienie terenu			
29 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD2- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarka, kategoria gruntu I-III	3 763,85		m2
30 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD2- Orka mechaniczna pługiem przyczepnym, głębokość orania 21-28·cm, grunt kategorii I-II	0,376		ha
31 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD2- Bronowanie mechaniczne, kategoria gruntu kat. II	0,376		ha
32 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD6- Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II	0,376		ha
33 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD6- Zasadzenie drzewa liściastego z zaprawieniem dołu, średnica i głębokość 0,5·m, ziemia urodzajna (humus) - w kręgu z siedziskami.	1		szt
34 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/ZD/08-SSTR-ZD6- Sadzenie krzewów form naturalnych /Irga pozioma/na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3·m, ziemia urodzajna (humus)	56		szt