

ZP-341/9/1/2010

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **„Odbudowa obiektu Ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie Etap I”**

Odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1. W projekcie umowy określono wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 10 % kwoty umownej. Jest to niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne. (Dz. U. z dnia 24 lipca 2002 r.). W § 3 p.3. tego rozporządzenia czytamy: „Jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 130.000 euro, zabezpieczenie ustala się w wysokości od 3% do 5% ceny ofertowej.” **Czy Zamawiający zmieni wysokość zabezpieczenia?**

Ad.1. Zgodnie z art. 150. ust. 2 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r.

„Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.”

Z uwagi na szczególny charakter prac budowlanych Zamawiający zmienia w § 9 pkt. 1 wartość zabezpieczenia umowy na 5 % ceny ofertowej.

Pytanie 2. W dokumentacji nie określono sposobu krycia wieży blachą miedzianą. Istnieje kilka możliwości krycia: zwykłe, w karo, w łuskę (mogą być różne rozmiary karo i łuski). **W jaki sposób należy pokryć wieżę blachą?**

Ad.2. W uwagach pkt. 6 złącza prostopadłego do okapu wykonać na podwójne rąbki stojące a równoległe do okapu na podwójne rąbki leżące. Z opisu jednoznacznie wynika że pokrycie ma być wykonane w łuskę. Wymiary łuski należy dobrać proporcjonalnie do rysunku uzupełniającego w załączeniu.

Pytanie 3. W projekcie (rys.K-2.16) jest zapis, że pokrycie należy wykonać z blachy miedzianej patynowanej, w opisie zaś, ani w przedmiarze nie ma o tym mowy. Blacha patynowana jest dwukrotnie droższa. **Czy pokrycie należy wykonać z blachy miedzianej zwykłej czy patynowanej?**

Ad.3. Blacha miedziana zgodnie z opisem na rys K2.16.

Pytanie 4. Na rysunkach szczegółów wieży podano promienie łuków krążyn. Jednak nie podano współrzędnych środków. **Czy Zamawiający udostępni dokumentację w formie pozwalającej wyznaczyć te miejsca (np. AutoCad)?**

Ad.4. Zamawiający nie posiada dokumentacji w programie umożliwiającym projektowanie.

Pytanie 5. Na rysunku balustrady kamiennej widnieją 4 tarcze herbowe, których nie ma w przedmiarze. **Czy ich wykonanie i montaż są elementem zadania i należy je skalkulować w cenie?**

Ad.5. Herby są elementem balustrady kamiennej w związku z tym należy je wkalkulować w cenę balustrady

Pytanie 6. W p. 6. działu IV. opisu przedmiotu zamówienia zawarto przedmiar na wykonanie odwodnienia liniowego tarasu z elementów systemowych. **Jakie elementy systemowe Zamawiający ma na myśli?**

Ad.6. Na załączniku pokazano przykładowe rozwiązanie systemowe które może posłużyć do wyceny odwodnienia natomiast sposób montażu podany będzie w trybie nadzoru autorskiego rysunek uzupełniający w załączeniu

Uwaga.

W osobnym pliku jest dołączony skan do odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

//Michał Kołodnicki