

ZP-341/23/1/2010

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa kanalizacji deszczowej III etap ul. Wita Stwosza – Oławska w Strzelinie podetap II**”.

Odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1. Zlokalizowane w pasie robót (5m od skarpy rowu) altanki przewidziane są do rozbiórki, czy też mają pozostać w stanie nienaruszonym?

Ad. 1. Altany należy zostawić w stanie nienaruszonym. W wypadku uszkodzenia wszelkie szkody należy naprawić.

Pytanie 2. Wykonawca ma odbudować lokalne ogrodzenia w ogródkach działkowych, dokonać przesadzenia krzewów i drzew owocowych czy też przewidzieć odszkodowania dla właścicieli działek za ewentualne szkody ?

Ad. 2. Wykonawca dokona odtworzenia ogrodzeń, które będą zdemontowane w celu poruszania się sprzętu Wykonawcy. Ewentualne przesadzenia drzew będą konsultowane z użytkownikami działek oraz z inspektorem nadzoru. Straty w uprawach działkowców będą odrębnie oszacowane przez osobę uprawnioną, a odszkodowania z tego tytułu zostaną wypłacone przez Gminę Strzelin.

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie w celu wyceny dokumentacji wykonawczej rysunku odstożnika żelbetowego proj. Na wlocie do rowu od ul. Okulickiego.

Ad. 3. Rysunek przekazujemy w załączeniu (osobny plik).

Pytanie 4. W którym miejscu i w jakim celu występują roboty polegające na wykonaniu studzienki fi 1000 gł. 1,5 m z poz. 36 przedmiaru robót ?

Ad. 4. Studzienki nie należy wykonywać. Pozycja w przedmiarze została zamieszczona omyłkowo.

Pytanie 5. W załączonym przedmiarze robót brakuje pozycji dot. Wywozu i utylizacji ziemi pochodzącej z odmulania i profilowania rowu otwartego w ilości 580,20 m³. Czy wartość tych robót ująć w dodatkowej pozycji kosztorysowej czy też w narzutach ogólnych kosztorysu ?

Ad. 5. Należy uwzględnić zakres robót w wynagrodzeniu ryczałtowym. Udostępniony przedmiar robót stanowi jedynie przybliżenie zakresu rzeczowego zadania, które ma za zadanie pomóc Wykonawcy w poznaniu problematyki inwestycji a ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem i dokumentacją techniczną / przetargową nie będą stanowiły powodów do wykonania robót dodatkowych.

Pytanie 6. Brakuje pozycji dot. Zasypu tymczasowych przepustów ziemią z dowozu i jej utylizacja wraz z wywozem po zakończeniu robót, czy ująć te prace w dodatkowej pozycji kosztorysowej czy też w narzutach ogólnych kosztorysu ?

Ad. 6. Należy uwzględnić zakres robót w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Udostępniony przedmiar robót stanowi jedynie przybliżenie zakresu rzeczowego zadania, które ma za zadanie pomóc Wykonawcy w poznaniu problematyki inwestycji a ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem i dokumentacją techniczną / przetargową nie będą stanowiły powodów do wykonania robót dodatkowych.

Pytanie 7. Wydaje się być zaniżona ilość kołków do umocnień płyt prefabrykowanych obudowy rowu. Przyjmując 2 kołki/1szt. płyty w skarpie rowu co druga płyta, przy założeniu, że powierzchnia umocnionych skarp wyniesie 492 m² a pow. płyty 0,24 m² to potrzebnych będzie 2050 szt. kołków o śr. 7-9 cm. Czy poprawić ilość kołków w kosztorysie ofertowym ?

Ad. 7. Należy uwzględnić w wycenie zwiększoną ilość kołków.

Pytanie 8. Czy proponowana lokalizacja i ilość przepustów z rys. nr 1 jest właściwa ? Biorąc pod uwagę, że celem tymczasowych przepustów rurowych jest ominięcie istniejących altanek przez zastosowanie tymczasowych objazdów po istniejącym rowie, to przepusty winny być zlokalizowane vis a vis istniejących altanek oraz na zjeździe z ul. Okulickiego i Wita Stwosza wg naszych szacunków to ok. 92 mb.

Ad. 8. W wycenie należy uwzględnić ilość przepustów, która zdaniem Wykonawcy będzie niezbędna do wykonania zadania. Zamawiający ponownie sugeruje, aby oferenci dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy w terenie, aby móc szczegółowo zapoznać się z istniejącymi warunkami realizacji zadania.

Pytanie 9. Brak jest w przedmiarze robót pozycji przepompowywania wód z rowu na czas prowadzonych robót przez tymczasowy rurociąg PCV z poz. 9. Czy ująć te niezbędne do realizacji robót czynności w narzutach ogólnych do kosztorysu, czy też Zamawiający uzupełni przedmiar robót o dodatkową pozycję ?

Ad. 9. Należy uwzględnić zakres robót w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Z uwagi na to, że przedmiar robót stanowi jedynie przybliżenie zakresu rzeczowego zadania, które ma za zadanie pomóc Wykonawcy w poznaniu problematyki inwestycji Zamawiający nie będzie poprawiał przedmiaru robót.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza
/-/ Michał Kołodnicki