

OBJAŚNIENIE

- rurociągi PVC
- przewody elektryczne zasilania i sterowania
- zawór zwrotny klapowy PVC
- zawór kulowy PVC na klej

GRANICA INSTALACJI

Technologia

E – inst. elektryczne

WYKAZ URZĄDZEŃ

Nr	Nazwa urządzenia	Ref.DCE Nr. rys.	Ilość	UWAGI
1	Zespół do zabetonowania gejzera –brąz			
1.1	Element do zabetonowania brąz/PVC–1"1/2	8500050	1	
2	Zespół uzupełniający			
2.1	Dmuchawa gejzera 1,5 kW –3faz.	SC20C150T	1	
2.2	Pokrywa gejzera– stal kwasoodporna		1	
2.4	Zestaw zaworów, złączek i rur PVC		1kpl	wg projektu technolog.
2.5	Zestaw urzadzeń i materiałów elektrycznych		1kpl	ujęty w szafie elektrycznej

ALL RIGHT RESERVED
Wszelkie prawa zastrzeżone. Rysunek nie może być bez zgody DKT EXPERT kopiowany, udostępniany osobom trzecim, ani wykorzystywany w inny sposób

	Nazwisko	Data	Podpis
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	K.Torbicz	04.2009	
	M.Barczyk	04.2009	

KRYTA PŁYWALNIA
BASEN REKREACYJNO–SZKOLENIOWY
ATRAKCJE WODNE
ZESPÓŁ GEJZERA POWIETRZNEGO
SCHEMAT MONTAŻOWY

Podziałka

DKT EXPERT
Kraków, ul. Wrocławska 53
tel (12) 632-93-73
fax (12) 632-93-56

nr proj. KP/1002/2/09–PW
nr rys. ST–GP–3–SM
Rewizja