

Przedmiar kosztorysowy - zagospodarowanie terenu przy boisku "Orlik" KP/1002/Z2/08/PK1

Zagospodarowanie terenu przy boisku "Orlik" - Strzelin.

Data: 2009-05-02

Budowa: Zagospodarowanie terenu przy boisku "Orlik" - Strzelin.

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Zagospodarowanie terenu przy boisku "Orlik".

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Strzelinie.

Jednostka opracowująca kosztorys: M.M.

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ZRZ2 - Roboty ziemne ukształtowania terenu			
1 KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Koszty geodezyjno - pomiarowe oraz wytyczenie obiektu i infrastruktury zagospodarowania terenu.	0,45		ha
2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Wykopy ukształtowania terenu - wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 74kW (zdjęcie humusu z pow. zagospod. terenu bez hali).	336,02		m3
3 Kody CPV: 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Przemieszczanie spycharkami nadmiaru mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10·m, kategoria gruntu I-III	336,02		m3
4 KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Dodatek za przemieszczanie spycharkami mas ziemnych za każde rozpoczęte 10·m odległości 10-30·m, kategoria gruntu I-III	336,02	3,00	m3
5 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25·m3 /odwóz nadmiaru ziemi poza teren budowy/.	336,02		m3
6 KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t	336,02	4,00	m3
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ZD2 - Zatoka wjazdowa			
7 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe KP/1002/Z/08-SSTR-ZD1.2- Kalk. indyw. - wykonanie rozbiórek krawężników i poboczy jezdni - wjazd.	25,00		m
8 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KP/1002/Z/08-SSTR-ZD1- Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30·cm, kategoria gruntu V.	159,00		m2
9 KP/1002/Z/08-SSTR-ZD1- Dod. za wykonanie dodatkowej głębokości o 10·cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni, kategoria gruntu V.	159,00		m2
10 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/Z/08-SSTR-ZD4- Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	43,00		m
11 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/Z/08-SSTR-ZD3- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm	159,00		m2
12 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/Z/08-SSTR-ZD3- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	159,00		m2
13 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/Z/08-SSTR-ZD5- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa żwirowo-piaskowa, samochód 5-10·t	159,00		m2
14 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/Z/08-SSTR-ZD5- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa żwirowo-piaskowa, samochód 5-10·t	159,00		m2
3 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ZD2 - Stanowiska parkingowe i drogi dojazdowe z kostki brukowej			
15 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KP/1002/Z/08-SSTR-ZD2- Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny	1 266,58		m2
16 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/Z/08-SSTR-ZD4- Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	1 405,90		m
17 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/Z/08-SSTR-ZD3- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm	1 266,58		m2
18 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/Z/08-SSTR-ZD3- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	1 266,58		m2
19 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/Z/08-SSTR-ZD5- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8·cm, kostka betonowa, szara, na podsypce cementowo-piaskowej	1 266,58		m2
4 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
20 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KP/1002/Z/08-SSTR-ZD2- Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec statyczny	413,52		m2
21 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/Z/08-SSTR-ZD4- Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	455,80		m

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
22 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/Z/08-SSTR-ZD3- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm	413,52		m2
23 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/Z/08-SSTR-ZD3- Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	413,52		m2
24 Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad KP/1002/Z/08-SSTR-ZD5- Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10·cm	413,52		m2
5 Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ZZ2 - Zazielenienie terenu - KP/1002/Z/08/SST0			
25 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/Z/08-SSTR-ZD2- Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III	2 117,16		m2
26 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/Z/08-SSTR-ZD2- Orka mechaniczna pługiem przyczepnym, głębokość orania 21-28·cm, grunt kategorii I-II	0,212		ha
27 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/Z/08-SSTR-ZD2- Bronowanie mechaniczne, kategoria gruntu kat. II	0,212		ha
28 Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych KP/1002/Z/08-SSTR-ZD6- Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II	0,212		ha