



POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ			
NR	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ POSADZKI
1	pom. biurowe	16,93m <sup>2</sup>	terakot
2	przebiegonek	10,68m <sup>2</sup>	gres
3	natryk	1,85m <sup>2</sup>	gres
4	wc	1,17m <sup>2</sup>	gres
5	klatka schodowa	15,45m <sup>2</sup>	terakot
6	pom. biurowe	7,60m <sup>2</sup>	terakot
7	czytelnia dla dzieci	42,19m <sup>2</sup>	terakot
8	wypoczynia - dzieci	62,30m <sup>2</sup>	terakot
9	pom biurowe	14,56m <sup>2</sup>	terakot
10	czytelnia	171,67m <sup>2</sup>	terakot
11	wypoczynia - dorosli		terakot
12	komunikacja	31,94m <sup>2</sup>	terakot
13	pom telekomunikacja		wyłożone z granitowca
14	pom socjalne	6,08 m <sup>2</sup>	terakot
15	pom. biurowe	15,09m <sup>2</sup>	terakot
16	pom. magazynowe	5,82m <sup>2</sup>	terakot
17	pom. gospodarcze	3,34m <sup>2</sup>	terakot

Razem 406,67 m<sup>2</sup>

### 1. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

INSTALACJE OŚWIETLENIOWA WYKONAĆ PRZEWODEM YDyp 3-4x1,5 450/750V Z ŻYŁA OCHRONNA zo PRZEWODY OPISANO NA SCHEMACIE INSTALACJI PRZEWODY INSTALOWAĆ:  
 - POD TYNKIEM-W POMIESZCZENIACH  
 - NA TYNKU-W PUSTCE SUFITÓW PODWIESZONYCH  
 \* NA SŁUPACH ZBRZOJONYCH

### 2. SPRZET INSTALACYJNY

SPRZET PODTYNKOWY STANDARDOWY  
 - POMIESZCZENIA  
 SPRZET NATYNKOWY STANDARDOWY  
 \* NA SŁUPACH ZBRZOJONYCH  
 SPRZET NATYNKOWY SZCZELNY IPX4  
 - PUSTKA SUFITÓW PODWIESZONYCH

### 3. OPRAWY OŚWIETLENIOWE

OPRAWY OŚWIETLENIOWE OPISANO W ARKUSZU OZNACZEŃ

### TN-S SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA UL. PIŁAWSKA 4/20, 50-538 WROCŁAW tel./fax /071/ 301 41 88 tel. 0 603 520 230		<b>FLORANIT</b>	InteliCAD 6.0 Prof. C50V-9E8S-XC1V-6C17
TYTUŁ RYSUNKU: <b>INSTALACJA OŚWIETLENIOWA</b>			BRANŻA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR: GMINA STRZELIN ul. ZABKOWICKA 11, 57-100 STRZELIN		SKALA: 1/100	DATA: 06.2010
OBIEKT: BUDYNEK GMINNY UL. GRACHAMA BELLA 34B, 57-100 STRZELIN		PROJEKTANT: ZBIGNIEW MICHALCZUK	NR UPR.: 7/74/Wm
		PODPIS:	NR RYSUNKU: <b>2E</b>