

Strzelin 17.04.2008r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inż. Anna Prokopowicz
53-446 Wrocław
ul. Szczęśliwa 12 m 8
53-446 Wrocław


Dotyczy: pisma z dnia 14.04.2008r w sprawie uzgodnienia trasy projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach 301 i 302 w m. Szczawin w ul. Borowskiej w Strzelinie w pasie dróg powiatowych nr 3047D oraz 3074 gmina Strzelin.

W odpowiedzi na powyższe pismo informuję, że postanowiono uzgodnić trasę projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach 301 i 302 w m. Szczawin w ul. Borowskiej w Strzelinie w pasie dróg powiatowych nr 3047D oraz 3074 gmina Strzelin na następujących warunkach :

1. **Wyraża się zgodę** na planowaną trasę projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach 301 i 302 w m. Szczawin w ul. Borowskiej w Strzelinie w pasie dróg powiatowych nr 3047D oraz 3074 gmina Strzelin zgodnie z przedstawioną mapą sytuacyjno – wysokościową;
2. **Trasę projektowanego** projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na działkach 301 i 302 w m. Szczawin w ul. Borowskiej w Strzelinie w pasie dróg powiatowych nr 3047D oraz 3074-Szczawin, gmina Strzelin **zlokalizować zgodnie z przedstawioną mapą sytuacyjno –wysokościową.**
3. W miejscowości Szczawin (od posesji nr 3 do posesji nr 20) w ramach odbudowy nawierzchni wykonać nakładkę bitumiczną na całej szerokości jezdni.
4. Przejścia poprzeczne w/w sieć kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową 3047D oraz 3074D wykonać bez naruszania konstrukcji jezdni przeciskiem w rurze osłonowej. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy uzgodnić z Zarządcą Drogi sposób i technologię odtworzenia pasa drogowego
5. Termin i szczegóły realizacji robót uzgodnić z Wydziałem Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Strzelinie; w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do zarządcy drogi na 1 miesiąc przed planowanymi pracami.
6. Po zakończeniu robót elementy pasa drogowego należy odbudować zgodnie z projektem odbudowy nawierzchni. Wykonać badania zagęszczenia gruntów odtworzonych odcinków wg. PN-S-02205 a ich wyniki przedstawić zarządcy drogi.
7. Wszelkie odkształcenia w obszarze pasa drogowego w miejscu robót w ciągu 2 lat od zakończenia prac będą usuwane na koszt Wykonawcy robót


Otrzymują:

1. PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Anna Prokopowicz
53-446 Wrocław
ul. Szczęśliwa 12 m 8
53-446 Wrocław
2. a/a

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Artur Gulczyński

Sporządził: Aleksander Raginis

Za zgodność z oryginałem


mgr inż. Anna Prokopowicz