

Przedmiar kosztorysowy - roboty budowlane KP/1002/08/B/PK1

Roboty budowlane - Krytej pływalni w Strzelinie.

Data: 2009-05-02

Budowa: Kryta pływalnia w Strzelinie.

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Budynek główny - Krytej pływalni.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Strzelinie.

Jednostka opracowująca kosztorys: M.M.

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne BZ - Roboty ziemne			
1 Kody CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sypcharek, grubość warstwy do 15·cm	2 322,00		m2
2 Kody CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą sypcharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości	2 322,00		m2
3 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	1 202,04		m3
4 Kody CPV: 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, kategoria gruntu III - pogł. pod stopy i ławy.	133,56		m3
5 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Zasypanie mechaniczne wykopów fundamentowych z zagęszczeniem gruntu kat. III - 85%.	643,21	0,85	m3
6 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Zасыpywanie ręczne wykopów o ścianach pionowych, głębokość do 1,0·m, kategoria gruntu III- 15%.	96,48		m3
7 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III	1 137,59		m3
8 KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t	1 137,59	4,00	m3
2 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji BF - Fundamenty bez niecek basenów			
9 Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Podkłady betonowe pod fundamentami w-g P.T. konstr. bud. z betonu zwykłego o gr. 10 cm.	42,85		m3
10 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	428,50		m2
11 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy fundamentowe	232,81		m2
12 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe	328,72		m2
13 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - stopy fundamentowe zbrojone.	94,83		m3
14 Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, ławy fundamentowe zbrojone	92,80		m3
15 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane.	24,351		t
16 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe - ław i stóp fundamentowych, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy	561,53		m2
17 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje przeciwwilgociowe, poziome (na wierzchu fundamentów) powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, lepik asfaltowy	171,40		m2
3 Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45321000-3 Izolacja cieplna 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych BZ - Konstrukcje ścian, stropów i słupów			
18 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Deskowanie z dzierżawą systemowe drobnowymiarowe - konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste	1 511,42		m2
19 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BZ- Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, ściany proste zbrojone	213,73		m3

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
20 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Kalk. indyw. - wykonanie pionowej izolacji cieplnej ścian zewnętrznych piwnic płytami polistyrenowymi ze styroduru wraz z warstwami przeciwwilgociowymi - pow. zagłębiona w gruncie.	126,66		m2
21 KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii Superflex-10, gruntowanie Eurolanem TG2, ręcznie	126,66	2,00	m2
22 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Kalk. indyw. - wykonanie pozostałej wyprawy izolacji pionowej na ścianach fundamentowych z warstwy bitumicznej "Dysperbit".	126,66		m2
23 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Deskowanie z dzierżawą systemowe drobnowymiarowe - konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne	1 311,80		m2
24 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - słupy prostokątne zbrojone	131,18		m3
25 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Deskowanie z dzierżawą systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, podciagi, wieńce.	960,33		m2
26 KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Kalk. indyw. - dopłata za wykonanie deskowania łukowego - wieńce dachowe.	67,10		m2
27 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciagi i wieńce zbrojone	160,86		m3
28 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Deskowanie z dzierżawą systemowe drobnowymiarowe - konstrukcji monolitycznych żelbetowych - stropów, stropodachów.	2 249,31		m2
29 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Deskowanie z dzierżawą systemowe drobnowymiarowe - konstrukcji monolitycznych żelbetowych - schodów.	46,92		m2
30 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, płyty stropowe.	429,13		m3
31 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, schody wewnętrzne.	11,73		m3
32 Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Fundament blokowy pod szyb windy, beton podawany pompą	2,22		m3
33 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BM- Ściany żelbetowe, grubość 12·cm proste o wysokości do 8·m - szybu windowego.	80,34		m2
34 KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany pompą	80,34	7,00	m2
35 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Płyty żelbetowe, nakrywcza szyb windy, grubość 6·cm, beton podawany pompą	4,33		m2
36 KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą	4,33	6,00	m2
37 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji KP/1002/G/08-SSTR-G1- Osadzenie rury wentylacyjnej w szybie windy ze stali nierdzewnej fi-140mm z ociepleniem.	1		szt.
38 KP/1002/G/08-SSTR-G1- Klamry włazowe typowe	8		szt
39 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane.	138,07		t
40 Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe KP/1002/A/08-SSTR-AS- Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 29·cm	1 186,51		m2
41 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie KP/1002/A/08-SSTR-AS- Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ U/220, grubość 25·cm	125,67		m2
42 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie KP/1002/A/08-SSTR-AS- Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ Max/220, grubość 19·cm	14,62		m2
43 Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe KP/1002/A/08-SSTR-AS- Ułożenie dod. nadproży prefabrykowanych /poza wieńcami/ nad otworami w ścianach gr. 19-29cm.	69,60		m
44 KP/1002/A/08-SSTR-AS- Wykonanie otworów instalacyjnych w ścianach i stropach wraz z obróbką (do uszcz. w-g proj. instal).	72		szt
45 Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Dopłata za rusztowania dla robót murowych wykonywanych na wys. ponad 4m - 10·m	1 236,90		m2
4 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty BD - Konstrukcje dachu - cz. drewniana			
46 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych KP/1002/B/08-SSTR-BD- Kalk. ind. - dostawa i montaż dźwigarów (145*20) drewnianych, łukowych - z drewna klejonego o rozpiętości 24,00 m - z nawierconymi otworami oraz przyg. łącznikami, poprzez podniesienie i przykręcenie /dźwigary + łączniki/.	8		element
47 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych KP/1002/B/08-SSTR-BD- Kalk. ind. - dostawa i montaż dźwigarów (145*20) drewnianych, łukowych - z drewna klejonego o rozpiętości 20,60 m - z nawierconymi otworami oraz przyg. łącznikami, poprzez podniesienie i przykręcenie /dźwigary + łączniki/.	8		element

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
48 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych KP/1002/B/08-SSTR-BD- Kalk. ind. - dostawa i montaż dźwigarów (145*20) drewnianych, łukowych - z drewna klejonego o rozpiętości 16,20 m - z nawierconymi otworami oraz przyg. łącznikami, poprzez podniesienie i przykręcenie /dźwigary + łączniki/.	1		element
49 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych KP/1002/B/08-SSTR-BD- Kalk. ind. - dostawa i montaż płatwi drewnianych, poprzecznych (32*14) - z drewna klejonego o rozpiętość 5,80 m - z otworami oraz przyg. łącznikami, poprzez podniesienie i przykręcenie, RiS - wsp. 0,7+M dźwigary + łączn.	220		element
50 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych KP/1002/B/08-SSTR-BD- Kalk. ind. - dostawa i montaż płatwi drewnianych, poprzecznych (32*14) - z drewna klejonego o rozpiętość 4,00 m - z nawierconymi otworami oraz przyg. łącznikami, poprzez podniesienie i przykręcenie, RiS - wsp. 0,6+M dźwigary + łączn.	44		element
51 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych KP/1002/B/08-SSTR-BD- Kalk. ind. - dostawa i montaż płatwi drewnianych, poprzecznych (32*14) - z drewna klejonego o rozpiętość 3,90 m - z nawierconymi otworami oraz przyg. łącznikami, poprzez podniesienie i przykręcenie, RiS - wsp. 0,5+M dźwigary + łączn.	44		element
52 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych KP/1002/B/08-SSTR-BD- Kalk. ind. - dostawa i montaż płatwi drewnianych, poprzecznych (32*14) - z drewna klejonego o rozpiętość 2,80 m - z nawierconymi otworami oraz przyg. łącznikami, poprzez podniesienie i przykręcenie, RiS - wsp. 0,4+M dźwigary + łączn.	17		element
53 Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych KP/1002/B/08-SSTR-BD- Górne głowice zewnętrzne na murach - oparcie dźwigarów drewnianych na ścianach zewnętrznych /wykonanie głowicy żelbetowych wraz z robotami towarzyszącymi/ - rys. A-25.	18		szt
54 KP/1002/B/08-SSTR-BD- Wykonanie głowic wewnętrznych podparć /stalowych/, pod dźwigary dachowe - rys. A-24.	1,775		t
5 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych BJ - Pokrycie i wykończenie dachu - cz. drewniana			
55 Kody CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu KP/1002/A/08-SSTR-AD- Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 2-warstwowe - pomiędzy belkami.	1 526,98		m2
56 Kody CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu KP/1002/A/08-SSTR-AD- Pokrycie dachów papą samoprzylepną asfaltową	1 526,98		m2
57 Kody CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu KP/1002/A/08-SSTR-AD- Pokrycie dachu z płyt OSB gr. 2,5 cm, wodoodpornych.	1 526,98		m2
58 Kody CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu KP/1002/A/08-SSTR-AD- - Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej	1 526,98		m2
59 Kody CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu KP/1002/A/08-SSTR-AD- Analogia - przymocowanie płyt z wełny mineralnej gr. 2 cm.	1 526,98		m2
60 Kody CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu KP/1002/A/08-SSTR-AD- Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe 20 cm - pomiędzy dźwigarkami.	1 526,98		m2
61 Kody CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu KP/1002/A/08-SSTR-AD- Izolacja z folii paroprzepuszczalna, przymocowana do konstrukcji drewnianej	1 526,98		m2
62 Kody CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu KP/1002/A/08-SSTR-AD- Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej z wywniesieniem na dźwigary wraz z uszczelnieniem styków.	1 526,98		m2
63 KP/1002/A/08-SSTR-AD- Kalk. indyw. - wykonanie podsufitki z płyt OSB 25 mm na póro - wodoodporna z uszczelnieniem listwami aluminiowymi 10*12 mm.	1 482,00		m2
64 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Kalk. indyw. - malowanie farbami wodoodpornymi powierzchni płyty OSB wraz z dźwigarami.	1 482,00		m2
65 Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na sufitach - przestrzeń wewn. hali o wys. ponad 4m - do montażu i wykończenia dachu.	1 311,00		m2
66 Kody CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu KP/1002/A/08-SSTR-AD- Anal. - Okładanie płytami cienkowarstwowymi z wełny mineralnej gr. 10cm wiązarów dachowych drewnianych łączone wkretami /wsp.1,5 do R/ - w/g rys. A-26.	812,50		m2
67 Kody CPV: 45262670-8 Obróbka metali KP/1002/A/08-SSTR-AD- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej /płatwi dachowych/ szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm /wsp.1,5 do R/.	812,50		m2
68 Kody CPV: 45261320-3 Kładzenie rynien KP/1002/B/08-SSTR-BD- Kalk. indyw. - motaż prefabrykowanych rynien dachowych, prostokątne w rozwinięciu do 40 cm z blachy powlekanej łączone na zakładkę, wraz z kpl. elementów wykończenia i detalami okapów /wsp.1,8 do R i 15% mat. pom/.	98,80		m
69 Kody CPV: 45261320-3 Kładzenie rynien KP/1002/B/08-SSTR-BD- Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 10 cm, wraz z kpl. elementów wykończenia.	240,00		m

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
70 Kody CPV: 45262670-8 Obróbka metali KP/1002/B/08-SSTR-BD- Montaż drabinek przeciwniegiowych.	119,40		mb
71 KP/1002/G/08-SSTR-GL- Montaż stopnic kominiarskich.	26		szt
72 Kody CPV: 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływakich KP/1002/G/08-SSTR-GL- Montaż ławy kominiarskiej.	1,30		mb
73 KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Wykończenie wystających zewnętrznych okapów dachowych, podbitka, ofazowania itp. rys.A-25.	98,80		m2
6 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty BJ - Pokrycie i wykończenie stropodachu i daszku			
74 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Uzupełnienie murów kolankowych z cegły wraz z narzutem z zaprawy cementowo-wapiennej - stropodach cz. wejściowa (wsp. 1,8 do R i zaprawy).	4,51		m3
75 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Wykończenie ścianki kolankowej - ocieplenie i obróbka blacharska w-g szcz. (50+35cm).	60,10		mb
76 Kody CPV: 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Gruntowanie, podłoża betonowych roztworem asfaltowym.	381,25		m2
77 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacja z folii paroprzepuszczalna.	381,25		m2
78 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje poziome z płyt z wełny mineralnej 20cm	381,25		m2
79 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe.	381,25		m2
80 Kody CPV: 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien KP/1002/B/08-SSTR-BD- Wykonanie wpustów dachowych (wewn) wraz z obróbką.	3		kpl
81 KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Kalk. indyw. - dopłata za wykonanie wykończenia koryta odwadniającego z przewodami grzewczymi /warstwy izolacyjne/.	35,50		mb
82 KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Kalk. indyw. - pokrycie małego daszku wraz z wykończeniem /warstwy pokrycia w-g szcz. AD3/.	17,05		m2
7 Kody CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe BW - Ścianki działowe (ceramiczne, g/k i systemowe)			
83 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie KP/1002/A/08-SSTR-AS- Ścianki działowe, pełne z cegieł budowlanych, grubość w ceglach: 1/2, cegła kratówka.	1 323,87		m2
84 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie KP/1002/A/08-SSTR-AS- Kalk. ind. - wykonanie ścianki p.poż 2x12cm + wełna mineralna 10cm + tynk - nad piętrem.	7,28		m2
85 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie KP/1002/A/08-SSTR-AS- Ścianki działowe, pełne z cegieł budowlanych, grubość w ceglach: 1/4, cegła dziurawka	203,17		m2
86 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie KP/1002/A/08-SSTR-AS- Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, okładane obustronnie 1-warstwowo.	61,14		m2
87 KP/1002/A/08-SSTR-AS- Przegrody z drzwiami np: typu Vedi.	146,79		m2
88 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie KP/1002/A/08-SSTR-AS- Obmurówki elementów konstrukcji i pionów instalacji -cegłami, grubość 1/2·cegły	63,00		m2
89 Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie KP/1002/A/08-SSTR-AS- Obmurówki elementów konstrukcji i pionów instalacji - cegłami, grubość 1/4·cegły	92,33		m2
90 KP/1002/A/08-SSTR-AS- Przesklepienia w ściankach gr. 12 cm nad otworami.	108,50		m
8 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian BT - Tynki wewnętrzne, okładziny i malowania			
91 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie KP/1002/A/08-SSTR-BT- Tynki zwykle wewnętrzne, kategoria IV - stropów i podciągów - pom. ogólne.	1 153,60		m2
92 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie KP/1002/A/08-SSTR-BT- Wykonanie tynku cienkowarstwowego przecieranego, grubości 3-4·mm, na betonowych stropach - cz. podbasenowa w przyziemiu.	996,60		m2
93 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie KP/1002/A/08-SSTR-BT- Tynki zwykle wewnętrzne, kategoria IV - ścian i słupów	4 021,80		m2
94 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie KP/1002/A/08-SSTR-BT- Wykonanie tynku cienkowarstwowego przecieranego, grubości 3-4·mm - na betonowych ścianach i słupach - cz. podbasenowa w przyziemiu.	1 171,51		m2
95 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie KP/1002/A/08-SSTR-BT- Tynki zwykle wewnętrzne, kategoria IV, biegów schodowych	53,04		m2
96 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Malowanie ścian, farbą emulsyjną wodoodporną, materiał oraz kolorystyka w-g specyfikacji techn.	3 833,72		m2
97 Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Malowanie sufitów, farbą emulsyjną wodoodporną, materiał oraz kolorystyka w-g specyfikacji techn.	1 887,90		m2

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
98 Kody CPV: 45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian KP/1002/C/08-SSTR-C1- Okładzina ścian drewniana, systemowa - w saunie.	38,18		m2
99 Kody CPV: 45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian KP/1002/C/08-SSTR-C1- Okładzina ścian systemowa - styrodur ekstrudowany wyłożony mozaiką ścienną - łaźnia parowa.	37,16		m2
9 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 45321000-3 Izolacja cieplna 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe BE - Elewacja budynku			
100 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie KP/1002/A/08-SSTR-BE- Wykonanie cokołu /elewacji/ od poz. gruntu do odsadzki tynku zewn. z tynku mozaikowego Marmolit wraz z warstwami izolacji cieplnej /pow. cokołowe bez schodów zewn./.	494,19		m2
101 KP/1002/A/08-SSTR-BE- Montaż przy ociepleniu ścian budynków - listwy cokołowej.	187,70		mb
102 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna KP/1002/A/08-SSTR-BE- Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw. np. "Ceresit" na powierzchni ścian z cegły.	755,64		m2
103 KP/1002/A/08-SSTR-BE- J. W. lecz na ościeżach o szer. do 25·cm, (CT 68)	79,88		m2
104 Kody CPV: 45262120-8 Wznoszenie rusztowań KP/1002/B/08-SSTR-BŻ -Rusztowania zewnętrzne rurowe wraz z dzierżawą.	1 895,63		m2
105 Kody CPV: 45262670-8 Obróbka metali KP/1002/A/08-SSTR-BE- Kalk. indyw. - montaż elementów wykończenia elewacji /zewnętrzne okapy parapetowe, wykończenie krawędzi otworów itp/.	187,40		m
106 KP/1002/A/08-SSTR-BE- Wykończenie zewnętrzne głowic podporowych dźwigarów elewacyjnych (wykonanie faktury i malowanie farbą elewacyjną).	18		kpl
107 Kody CPV: 45262670-8 Obróbka metali KP/1002/B/08-SSTR-BD- Zabudowa rur spustowych zgodnie z detalem wykończenia (rys.A-24) płytami OSB 22mm, wraz z obróbką blacharską.	18		kpl
108 KP/1002/Z/08-SSTR-ZD3- Anal. - wykonanie opaski żwirowej przy budynku, szerokość do 50·cm, grubości 15·cm wraz z osadzeniem obrzeża betonowego (korekta M).	91,60		m2
109 KP/1002/Z/08-SSTR-ZD2- Dopłata za wykonanie koryta pod opaskę wraz z wyprofilowaniem terenu i robotami towarzyszącymi.	91,60		m2
10 Kody CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji BPP - Warstwy podposadzkowe przyziemia			
110 Kody CPV: 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich KP/1002/A/08-SSTR-BP- Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka - pod płytę podposadzkową.	161,09		m3
111 Kody CPV: 45262210-6 Fundamentowanie KP/1002/A/08-SSTR-BP- Podkłady, betonowe z betonu chudego - pod płytę podposadzkową.	107,39		m3
112 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej wywiniętej na ścianę.	1 241,80		m2
113 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Betonowanie wewnątrz płyty podposadzkowej zbrojonej z transportem betonu pompa.	214,79		m3
114 Kody CPV: 45262310-7 Zbrojenie KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Przygotowanie i montaż zbrojenia - siatek zbrojeniowych płyty podposadzkowej.	4,233		t
115 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej z wywinięciem na ścianę.	1 109,82		m2
116 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych FS-20 układanych na sucho jednowarstwowe gr.2-4cm.	1 008,93		m2
117 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej.	1 613,70		m2
118 Kody CPV: 45262320-0 Wyrównywanie KP/1002/A/08-SSTR-BP- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20·mm	1 613,70		m2
119 KP/1002/A/08-SSTR-BP- Dodatek za zmianę grubości o 10·mm	1 613,70	2,50	m2
11 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe BPP - Warstwy podposadzkowe parteru			
120 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej z wywinięciem na ścianę.	365,04		m2
121 Kody CPV: 45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych FS-20 układanych na sucho jednowarstwowe gr. 4cm.	351,00		m2

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
122 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej.	1 801,40		m2
123 Kody CPV: 45262320-0 Wyrównywanie KP/1002/A/08-SSTR-BP- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20·mm	1 801,40		m2
124 KP/1002/A/08-SSTR-BP- Dodatek za zmianę grubości o 10·mm	1 801,40	3,00	m2
125 KP/1002/A/08-SSTR-BP- Dodatek za zmianę grubości o 10·mm (dalsza grub. o 2cm) - w strefach mokrych.	1 450,40	2,00	m2
126 KP/1002/A/08-SSTR-BP- Kalk. ind. - wykonanie kanalików w wylewce wraz wyobleniem i izolacjami na odwodnienie liniowe ACO-Drain.	175,45		mb
127 KP/1002/A/08-SSTR-BP- Kalk. ind. - montaż kratki ze stali nierdzewnej na kanalikach odwodnienia liniowego ACO-Drain.	175,45		mb
128 KP/1002/A/08-SSTR-BP- Kalk. indyw. - dodatkowa wylewka wyrównująca z masy wyrównawczej typu "Asoplast M-2" (dod. dalsza grub. 1cm) - w strefach mokrych.	1 450,40		m2
12 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe BPP - Warstwy podposadzkowe piętra			
129 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej.	304,90		m2
130 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych FS-20 układanych na sucho jednowarstwowe gr. 4cm.	304,90		m2
131 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej.	304,90		m2
132 Kody CPV: 45262320-0 Wyrównywanie KP/1002/A/08-SSTR-BP- Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, grubości 20·mm	304,90		m2
133 KP/1002/A/08-SSTR-BP- Dodatek za zmianę grubości o 10·mm	304,90	2,50	m2
134 Kody CPV: 45262320-0 Wyrównywanie KP/1002/A/08-SSTR-BP- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub. 0,50cm.	304,90		m2
13 Kody CPV: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian BPR - Podłogi specjalne (drewniane, panelowe)			
135 Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg KP/1002/A/08-SSTR-BP- Posadzki z paneli podłogowych w pom. administracyjnych.	59,10		m2
136 Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg KP/1002/A/08-SSTR-BP- Wykonanie posadzki systemowej drewnianej w saunie.	8,10		m2
14 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej BAL - Ściany osłonowe, stolarka i ślusarka aluminiowa			
137 Kody CPV: 45421141-4 Instalowanie przegród KP/1002/A/08-SSTR-AS- Przeszklenia na konstrukcji aluminiowej z profili cienkościennych, termiczne, przegrody z drzwiami, Metalplast, zewnętrzne SO1, SO2, SO3, SO4 i SO5.	262,81		m2
138 Kody CPV: 45421141-4 Instalowanie przegród KP/1002/A/08-SSTR-AS- Przegrody aluminiowe całkowicie przeszklone z profili cienkościennych, wewnętrzne - SWA1, SWA2, SWA4, SWA5, SWA6, SWA7, SWA11, SWA12, SWA15 i SWA16.	119,00		m2
139 Kody CPV: 45421141-4 Instalowanie przegród KP/1002/A/08-SSTR-AS- Przegrody aluminiowe całkowicie przeszklone z profili cienkościennych, wewnętrzne - p.poż. EI30 i EI60 - SWA3, SWA13, oraz dymoszczelne SWA14.	45,72		m2
140 Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów KP/1002/A/08-SSTR-AS- Kalk. indyw. - dostawa i montaż zestawów okiennych np: Metalplast - 0A4, 0A5, 0A6, 0A7, 0A8A, 0A9A, 0A9B, 0A9C, 0A10, 0A11, 0A12, 0A13, 0A14, 0A15 i 0A16.	237,36		m2
141 Kody CPV: 45421132-8 Instalowanie okien KP/1002/A/08-SSTR-AS- Kalk. indyw. - dostawa i montaż zestawów okiennych PVC - 0A1, 0A2, 0A3.	8,26		m2
142 Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi KP/1002/A/08-SSTR-AS- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przesuwnych - DpA2, DpA3 i DpA3*	27,06		m2
143 Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi KP/1002/A/08-SSTR-AS- Kalk. indyw. - dostawa i montaż drzwi zasuwanych do kabiny prysznicowa - Dp90.	5,84		m2
144 Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi KP/1002/A/08-SSTR-AS- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych pełnych - DA1, DA1*, DA3*	41,21		m2
145 Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi KP/1002/A/08-SSTR-AS- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przeszklonych - DA2, DA4, DA5.	18,07		m2
146 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej KP/1002/A/08-SSTR-AS- Kalkulacja ind. - dostawa i montaż balustrad schodów wewnętrznych, aluminiowych wypełnione szkłem hartowanym typu Vido K-1, K-2.	26,15		mb
147 KP/1002/A/08-SSTR-AS- Kalkulacja ind. - dostawa i montaż poręczy przyściennych, aluminiowych typu Vido.	23,36		mb
148 Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi KP/1002/A/08-SSTR-AS- Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych stalowych o pow. ponad 2·m2 - DS1pp, DS2pp, DS4pp, DS5pp, DS6pp, DS7pp, DS8pp, DS9pp i DXel.	51,97		m2

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
149 Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi KP/1002/A/08-SSTR-AS- Dostawa i montaż drzwi stalowych o pow. ponad 2·m2 - DS2*, DS3 i DS4.	22,69		m2
150 KP/1002/A/08-SSTR-AS- Montaż podokienników wewnętrznych aluminiowych przy otworach okiennych i przeszkleniach.	187,40		m
151 Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi KP/1002/A/08-SSTR-AS- Dostawa i montaż drzwi Porta System /ościeżnice i skrzydła drzwiowe kpl/ - D-90, D-90* i DSA*.	1		zest.
152 Kody CPV: 45421132-8 Instalowanie okien KP/1002/A/08-SSTR-AS- Osadzenie okien w połaci dachowej, OP1 z roletą 0,80*0,55m.	16		szt
153 Kody CPV: 45421132-8 Instalowanie okien KP/1002/A/08-SSTR-AS- Osadzenie okien w połaci dachowej, OP2 bez rolety 0,80*0,55m.	1		szt
154 KP/1002/A/08-SSTR-AS- Dostawa i montaż wyłazu dachowego 90*90cm.	2		kpl
155 KP/1002/A/08-SSTR-AS- Anal. - montaż klapy oddymiającej "Mercor" z napowietrzaczem w przyziemiu.	1,30		m2
156 Kody CPV: 45421147-6 Instalowanie krat KP/1002/A/08-SSTR-AS- Dostawa i montaż krat czerpni powietrza (rozpatrywać z branżą wentylacji), strona zachodnia elewacji.	13,78		m2
15 Kody CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45321000-3 Izolacja cieplna BSP - Sufity podwieszane, okładziny stropów			
157 Kody CPV: 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich KP/1002/A/08-SSTR-BAL- Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych 60x60cm, sufity z rastami.	705,70		m2
158 Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji KP/1002/A/08-SSTR-BAL- Kalk. ind. - sufit podwieszony, modułowy 60x60 - malowany farbą emulsyjną.	77,50		m2
159 KP/1002/A/08-SSTR-BAL- Kalk. ind. - sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.	96,60		m2
160 KP/1002/A/08-SSTR-BAL- Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych podwójnych - dod. konstrukcja utrzymująca sufit - piętro.	304,90		m2
161 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna KP/1002/A/08-SSTR-BJ- Kalk. ind. - warstwa izolacji z płyt z wełny mineralnej "Rockwool" grub. 10cm.	304,90		m2
162 KP/1002/A/08-SSTR-BAL- Kalk. ind. - wykonanie sufitu systemowego w saunie.	8,10		m2
163 KP/1002/A/08-SSTR-BAL- Kalk. ind. - sufit systemowy wyłożony mozaiką z oświetleniem.	8,10		m2
16 Kody CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji BSCH - Zewnętrzne schody i wejścia			
164 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Kalk. ind. - wykonanie schodów głównych zewnętrznych - terenowe, wieszarowe z zadaszeniem /roboty ziemne, konstrukcja żelbetowa, stopnie, podesty, murki, wykończenie: tynk Marmolit, balustrady itp/.	34,65		m2
165 Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Kalk. ind. - wykonanie schodów ewakuacyjnych zewnętrznych - terenowe, wieszarowe /roboty ziemne, konstrukcja żelbetowa, stopnie, podesty, murki, wykończenie: tynk elewacyjny, balustrady itp/.	28,08		m2
166 KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Kalk. ind. - wykonanie wejścia do szatni /roboty ziemne, murki betonowe, 3-stopnie, podłoże, murek z okładziną kamienną, podest/.	22,54		m2
167 KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Kalk. ind. - wykonanie wejścia do kotłowni /roboty ziemne, murki betonowe, 3-stopnie, podłoże, tynk elewacyjny/.	15,64		m2
168 KP/1002/B/08-SSTR-BŻ- Kalk. ind. - wykonanie wejścia do podbasenia /roboty ziemne, płyta betonowa, 5-stopni terenowych, wykończenie, tynk elewacyjny/.	32,38		m2
17 BDZ - Dźwig, platforma dla niepełnosprawnych			
169 KP/1002/B/08-SSTR-BOW- Dostawa i montaż windy osobowej trzyprzystankowej w szybie betonowym (zgodnie z określeniem wyposażenia).	1		kpl
170 KP/1002/B/08-SSTR-BOW- Kalk. indyw. - dostawa i montaż konstrukcji szybu wraz z obudową dla platformy niepełnosprawnych /konstrukcja + przeszklenie/ - przy wejściu głównym (SO6).	53,99		m2
171 KP/1002/B/08-SSTR-BOW- Kalk. indyw. - dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych /urządzenie podnośne o wys. 3,30m/.	1		kpl
172 KP/1002/B/08-SSTR-BOW- Kalk. ind. - Dostawa i montaż drabiny wyjściowej na dach.	1		kpl
18 Kody CPV: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian C - Okładziny ceramiczne posadzek, schodów i ścian			
173 Kody CPV: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian KP/1002/A/08-SSTR-ASK- Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" przeciwpoślizgowych "C-2-11" na zaprawach klejowych elastycznych wraz z cokolikami oraz robotami towarzyszącymi.	1 049,60		m2
174 Kody CPV: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian KP/1002/A/08-SSTR-ASK- Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" chemoodporne "C-6" na zaprawach klejowych elastycznych wraz z cokolikami - pom. stref technicznych obsługi pływalni (TF, W, GO, GC, GS, E i D).	1 197,60		m2
175 KP/1002/A/08-SSTR-ASK- Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" chemoodporne na zaprawach klejowych elastycznych wraz z cokolikami - pom. stref technicznych obsługi pływalni ("C-6") - pom. polchlorynu i kwasu.	25,40		m2

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
176 KP/1002/A/08-SSTR-ASK- Posadzki z płytek kamionkowych "Gres" "C-7" olejoodpornych na zaprawach klejowych elastycznych w szybie platformy i dźwiigu.	9,00		m2
177 KP/1002/A/08-SSTR-ASK- Okładziny schodów wewn. "C-5" z płytek kamionkowych "Gres" antypoślizgowych na zaprawach klejowych elastycznych, wraz z cokolikami oraz robotami towarzyszącymi..	57,90		m2
178 KP/1002/A/08-SSTR-ASK- Okładziny schodów ZEWN. "C-4" wraz z podestami z płytek kamionkowych "Gres" antypoślizgowych, mrozoodpornych na zaprawach klejowych elastycznych, wraz z cokolikami.	110,17		m2
179 KP/1002/A/08-SSTR-ASK- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20*20cm "C-2" na zaprawach klejowych elastycznych wraz z montażem listew narożnych.	966,06		m2
180 Kalk. ind. - Dostawa i montaż wycieraczek wejściowych systemowych (1,20*0,60m).	2		kpl