

OBMIAR

Remont świetlicy w Krzepicach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Sufity i sciany					
1	KNR-W 4- d.1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, przygotowanie powierzchni bez lamperii	m ²		
		<ściany>98.8	m ²	98.80	
		<sufity>44.7	m ²	44.70	
				RAZEM	143.50
2	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod gładzie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, naprawieniem rys, pęknięć itp.	m ²		
		143.5	m ²	143.50	
				RAZEM	143.50
3	KNR K-04 d.1 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku z gruntowaniem	m ²		
		98.8	m ²	98.80	
				RAZEM	98.80
4	KNR K-04 d.1 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		44.7	m ²	44.70	
				RAZEM	44.70
5	KNR AT-31 d.1 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z przyklejoną siatką 25+10	m		
			m	35.00	
				RAZEM	35.00
6	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z jednokrotnym gruntowaniem f. akrylowa zmywalną	m ²		
		143.5-49.4	m ²	94.10	
				RAZEM	94.10
7	KNR K-04 d.1 0201-10	Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża	m ²		
		150.08	m ²	150.08	
				RAZEM	150.08
8	KNR-W 2- d.1 02 1509-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		98.8*1.5/3	m ²	49.40	
				RAZEM	49.40
9	KNR-W 4- d.1 01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		1*2.1+0.8*2.05	m ²	3.74	
				RAZEM	3.74
10	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość 15 km	m ³		
		0.5	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
2 Instalacja elektryczna					
11	Analiza d.2	Naprawy instalacji elektrycznej: wymiana wyłączników, gniazd, miejscowa wymiana przewodów elektrycznych, sprawdzenie i pomiar instalacji elektrycznej, montaż dodatkowych opraw szt. 2.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3 Stolarka okienna					
12	KNR 3 d.3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien, okna PCV o pow. do 2 m2 wraz z parapetami zew. z blachy ocynkowanej	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
4 Podłoga					
13	KNR-W 4- d.4 01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²		
		41.5	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50
14	KNR-W 2- d.4 02 1121-03	Podłoga z desek struganych	m ²		
		41.5	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50
15	KNR 4-01 d.4 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i podłóg nowych	m ²		

OBMIAR

Remont świetlicy w Krzepicach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		41.5	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50
16	KNR 2-02	Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.4	1111-08	41.5	m ²	41.50	
				RAZEM	41.50