

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania ; Remont murów obronnych Strzelina etap II

Lokalizacja

- 1 Mur okalający dawny dziedziniec od strony południowej i częściowo wschodniej przy ul Pocztovej w Strzelinie
- 2 Mur na odcinku ul. Zamkowa – ul. Kościuszki

Zakres prac

- 1 rozbiórka nakrywy muru wykonanej z cegły pełnej na zaprawie cementowej mur okalający dziedziniec od strony wschodniej oraz przy bramie od strony południowej . 11,0 m²
- 2 rozbiórka nakrywy muru z betonu – fragment muru na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Kościuszki 35,5 m²
- 3 skucie tynków zewnętrznych z muru przy bramie 7,7 m²
- 4 uzupełnienie ścian z kamienia –wypełnienie ubytków –mur przy bramie 0,117 m³
- 5 spoinowanie muru j.w. z wykuciem spoin 7,7 m²
- 6 spoinowanie muru bez wykucia spoin –strona południowa dziedzińca od zewnątrz 85,6 m²
- 7 wykonanie nakrywy kamiennej muru o szer 95 cm i grubości 6 cm –fragment ściany wschodniej dziedzińca + muru przy bramie o wraz z wyrównaniem korony muru –płyta granitowa surowa(z piły) 15,0 mb
- 8 wykonanie wraz z osadzeniem bramy wjazdowej w. załączonego szkicu 1 kpl.
- 9 montaż odbojów kamiennych przy bramie j.w 2 szt
- 10 wykonanie bruku z kostki kamiennej w bramie wjazdowej 4,0 m⁴
- 11 rozebranie fragmentów muru z cegły na zaprawie cementowo wapiennej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Kościuszki 7,8 m³
- 12 odtworzenie muru kamiennego gr 50 cm obustronnie licowanego na zaprawie cem- wap fragment muru na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Kościuszki 25,355 m³
- 13 spoinowanie muru kamiennego fragment odtworzonego muru na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Kościuszki 140 m²
- 14 wykonanie nakrywy kamiennej muru o szer 75 cm i grubości 6 cm wraz z wyrównaniem korony muru –płyta granitowa surowa(z piły) mur na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Kościuszki 118,4
- 15 wycinka wraz z karczowaniem pnia drzew o śred do 55 cm 2 szt
- 16 wywiezienie gruzu wraz z załadunkiem na odl. do 10 km 12,0 m³

Zamieszczony przedmiar spełnia rolę pomocniczą przy sporządzenia oferty

Oferta winna zawierać wszystkie niezbędne koszty do wykonania zamówienia i ma charakter ryczałtowy ,w związku z tym oferent winien zapoznać się z warunkami prowadzenia prac. Wizja lokalna przewidziana jest w 5 dniu licząc od daty ukazania się ogłoszenia w godzinach 9,30 do 14.0 po przednim zgłoszeniu pod tel. kontaktowy nr 71 392 19 71 wew. 144